

Acondicionamiento de la C-415 Ciudad Real - Murcia

Tramo: Almagro - Valdepeñas (p.k. 22,500 a 57,000)

Por A. LECHA

LA obra, que ha consistido en el ensanche y mejora del firme, así como en la rectificación del trazado en planta y alzado, ha supuesto una inversión de 1056 Mpta.

Este tramo de carretera tiene una longitud total de 35,1 km.

Se ha conseguido una importante mejora del trazado, tanto en planta como en alzado, ya que aproximadamente un tercio es variante.

Se han acondicionado las cuatro intersecciones existentes en el tramo, que posibilitan el acceso a las localidades de Almagro, Granátula de Calatrava y Calzada de Calatrava, así como el acceso a la Autovía N-IV.

Asimismo, se ha dotado a la carretera C-415 de una calzada de 10 m de anchura total, con dos carriles de 3,50 m y arcenes de 1,50 m.

El firme está compuesto de 8 cm de mezcla bituminosa y capa



Intersección carretera de Granátula.

de regularización; 10 cm de macadam bituminoso por penetración; 15 cm de zahorra artificial y 20 cm de suelo estabilizado con cemento o cal. Sobre el firme existente se pro-





Variante de La Caridad.

cedió a extender una lechada bituminosa con emulsión modificada con elastómeros dotación 13 kg/m².

Las obras, que han sido ejecutadas por Cubiertas y MZOV S.A., se engloban dentro de las actuaciones programadas en el Plan Regional de Carreteras. ■

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Presupuesto	1 056 000 000 pts.
Movimiento de tierras	
Excavación	310 000 m ³
Terraplén	161 000 m ³
Excavación en roca	33 500 m ³
Tratamiento firme existente	
Lechada bituminosa	40 000 m ²
Firmes	
Estabilización	240 000 m ²
Macadam	211 000 m ²
Zahorras artificiales	60 000 m ³
Mezclas bituminosas	87 500 t
Betún	4 000 t
Señalización y balizamiento	
Barrera de seguridad	5 720 m

Este artículo ha sido redactado por A. Lecha, periodista de la Redacción de la Revista Rutas con material suministrado por el Gabinete de Prensa

de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la empresa constructora.



Colaborando en GRANDES PROYECTOS

AUTECO-Distribuidor Oeste
N-V / N-VI

Impermeabilización de 37.000 m²
de tableros de puentes

con

POXITAR

el revestimiento de altas resistencias
a base de resinas epoxi y alquitrán de hulla

La aplicación a cargo de un especialista:

Sellados
Impermeabilizaciones
Resinas

Si desea recibir más información sobre:

PRODUCTOS

SIKA, S.A.

Ctra. de Fuencarral, 72
28100 Alcobendas

Tl.: 91/662 18 18 - Fax: 662 19 38

EJECUCION

SIR, S.L.

C/ Bronce, 32 Pol. Ind. San Millán
28950 Moraleja de Enmedio

Tf./Fax: 91/609 45 03

no dude en contactar con nosotros